

Predstavenie Projektu

- Spoločnosť SLADOVNĀ, a.s. Michalovce má záujem na modernizácii a rozšírení skladovacích kapacít spoločnosti v existujúcom areáli spoločnosti a jej technologickom napojení na súčasnú prevádzku. Dnešná skladovacia kapacita už nepostačuje pokrývať zvýšené výrobné kapacity a rastúce náklady na externé skladovanie spoločnosť vedú k potrebe vybudovania vlastných kapacít.
- Navrhované skladovacie silá SYMAGA s celkovou skladovacou kapacitou 15.000 t budú osadene juhovýchodne od existujúcich skladovacích sít „A,B,C,D“, s ktorými budú prepojené dopravnými cestami pre naskladnenie i vyskladnenie jačmeňa. Hlavný prístup na prepojovaciu lávku sít bude z objektu Sladovne (SO-02). Prepojovacie lávky sít budú prístupné aj z terénu cez plošinku a výstupný rebrík s ochranným kosom a troma odpočívadlami. Silo SYMAGA, typ SBHX 1834 bude kruhového prierezu (priemer sila 18,335 m) a montuje sa na betónový základ skrutkovaním jednotlivých zakrúžených panelov (segmentov) vyrobených z vlnitého pozinkovaného plechu.

Základné parametre a údaje nových skladovacích kapacít

Základné parametre:

- Skladovacia kapacita jačmeňa cca 15.000 t
- Dopravné cesty o výkone 120/60 ton/hodina na príjme/výstupe
- Počet dní v prevádzke cca 360 dní/rok

Hlavné výhody novej výrobnjej jednotky:

- moderné, energeticky úsporné riešenie
- vysoká úroveň hygieny, bezzbytková technológia
- minimálne nároky na pracovnú silu, obsluhu a údržbu

Predpokladaná cena za realizáciu diela:

- Predpokladané celkové náklady projektu: **cca. 2,0 mil. EUR**
- Orientačný odhad za dodávku technológie: cca. 1,0 mil. EUR
- Orientačný odhad ceny stavebnej časti: cca. 1,0 mil. EUR

Základný návrh umiestnenia novej skladovacej jednotky

